ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

проходная

Лесничество: Уфалейское Участковое лесничество: *Нижнеуфалейское*

Квартал: *88* Выделы: *8* Площадь: *6,6* га.

Категория защитных лесов: *зеленые зоны*

Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий: *СЗЛГ 334* Бонитет *1*

Рельеф: *пологий склон* Гидрологические условия: *почвы с устойчивым водным режимом*

Почвы: *серые лесные*

Сроки проведения работ *сентябрь - декабрь 2018*

Сроки сдачи работ и оценки результатов: *декабрь 2018 года*

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемоя (после рубки):

выдел [2]	площадь, га [2]	состав древостоя [3]		возраст по породам		диаметр по породам		высота по породам		полнота относительная		полнота абсолютная G (по породам)		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс.шт./га)	
		исход.	проект.	исход.	проект.	исход.	проект.	исход.	проект.	исход.	проект.	исход.	проект.	исход.	проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	*6,6*	*10С*	*10С*	*80*	*80*	*31*	*30*	*26*	*26*	*0,8*	*0,7*	*38,7*	*33,0*	*нет*	*нет*

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учётом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: деревья сосны с хорошо развитой кроной, прямым хорошо очищенным от сучьев стволом.

Вспомогательные: *Способствующие росту лучших деревьев.*

Нежелательные (подлежащие вырубке):
деревья с однобокой, флагообразной кроной, искривленным стволом, многовершинные, отставшие в росте

Интенсивность рубки ухода: по ПОЛ _____ или по лесоустройству *15* %, факт: *15* %.
(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

-объем вырубаемой древесины всего: *446* м³, в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок *-* м³, из всего по породам: Береза: *5* м³
Осина: *0* м³
Сосна: *441* м³

Проектируемая технология ухода:
среднепасечная, трелевка хлыстами и полухлыстами за вершину,
(с указанием вида трелюемой древесины)

-расстояние между техническими коридорами, существующими или создаваемыми:
существующие, прямолинейные через 40-45 м
(прямолинейными или непрямолинейными)

- ширина: *4-5* м., длина технологических коридоров: *1300* м, площадь: *0,65* га.
- количество и размеры погрузочных пунктов *1 погр. площадки 40х50* площадь: *0,2* га.
-ширина оставляемых пасек при линейной технологии: *35-40* м.

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровянную по породам:

-береза:	деловая:	*1* м³	дровянная:	*3* м³	итого ликвидной:	*4* м³
-осина:	деловая:	*0* м³	дровянная:	*0* м³	итого ликвидной:	*0* м³
-сосна:	деловая:	*374* м³	дровянная:	*27* м³	итого ликвидной:	*401* м³
ВСЕГО:		*375*		*30*		*405*

Проект составил: _____ ИП Епифанов Г.А.

1 При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам и целям ухода)

2 Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке)

3 В гр. 4, кроме формулы состава, указывается допустимая (проектируемая) примесь деревьев второстепенных пород (в чистых нежелательных той же породы)-их сумма проекций крон в % на 1 га площади участка или количество деревьев для молодняков (в условиях, когда нельзя удалить все такие деревья)